


PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

A1 stropodach


- papa nawierzchniowa modyfikowana SBS
- papa podkładowa modyfikowana SBS
- styropian ekstrudowany, kliny od 15 cm
- impregnat
- strop żelbetowy (wg proj. konstrukcji)
- tynk cem.-wapienny

C2 posadzka na gruncie


- wykończenie wg rzutów, gr. 0,5-1,5cm
- wylewka betonowa gr. 4,5cm zbrojona siatką o oczkach 15x15cm śr. 4,5mm
- styropian gr. 4,0cm
- płyta żelbetowa (wg proj. konstrukcji)
- izolacja przeciwwilgociowa 1x folia PE
- podkład betonowy, gr. 10cm
- piasek zagęszczony, gr. 15cm

C7 posadzka na gruncie - chodniki z nawierzchnią granitową

- kostki cięte z granitu płomieniowanego 10x10cm 8,0cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 3,0cm
- podbudowa z mieszanki z kruszywa łamanego 25,0cm
- piasek stabilizowany cementem 15,0cm



RZUT PARTERU



RZUT DACHU

OGRÓD BOTANICZNY PRZY UL. KARCZÓWKOWSKIEJ W KIELCACH

Zgodniono pod względem wymagań higienicznych, zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)

Data: 26.09.07
P. 103/07
mgr inż. Janusz Barnaś
mgr inż. arch. Marcin Kamiński
mgr inż. arch. Marta Kaleta
mgr inż. Bogusław Podhalański

Zaplanowano pod względem zgodności z przepisami, przepisami higieny pracy, oraz wymaganiami architektonicznymi, 1) bez zastrzeżeń, 2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączniku nr 1.

Data: 26.09.07
mgr inż. Janusz Barnaś
mgr inż. arch. Marcin Kamiński
mgr inż. arch. Marta Kaleta
mgr inż. Bogusław Podhalański

URZĄD MIASTA
KIELCE
Wydział Architektury
i Urbanistyki
ul. Rynek 1; 25-303 Kielce

LEGENDA:

- Podane wysokości parapetów okien odnoszą się do poziomu wykończonego parapetu, otwór okienny należy powiększyć, uwzględniając jego grubość (standardowo 2-3cm).
- Na szpilę skrzydeł drzwi podano minimalną szerokość i wysokość skrzydła drzwiowego.
- Otwory drzwiowe zwirowane zostały do wykończonej posadzki pomieszczenia.

1. niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami wszystkich branż

UWAGI:

ipg INTER PROJECT GROUP

Nazwa inwestycji	OGRÓD BOTANICZNY PRZY UL. KARCZÓWKOWSKIEJ W KIELCACH ZADANIE I - część południowa		
Inwestor	GEOPARK KIELCE ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce		
Faza	PROJEKT BUDOWLANY USZCZEGÓLOWIONY		
Branża	ARCHITEKTURA		
Projektant	dr arch. Janusz Barnaś mgr inż. arch. Marcin Kamiński	nr. uprawnień RP - UPR 151/91 nr. uprawnień SW - 26/2006	Skala: 1:50
Opracował	mgr inż. arch. Marta Kaleta	---	
Sprawdzający	dr arch. Bogusław Podhalański	nr. uprawnień UAN 233/90	Data: 03.2008
Nazwa rysunku	BUDYNEK KASY - RZUTY I PRZEKROJE		
			ZAG I - A / 03

COPYRIGHT © IPG sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone - reprodukcja (całości bądź części) bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 24.03.1994r. (Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83 z dn. 23.02.1994r.)