
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dział Systematyki w Ogrodzie Botanicznym
ADRES INWESTYCJI : ul. Jagiellońska 78
INWESTOR : Geonatura Kielce
ADRES INWESTORA : ul. Daleszycka 21

DATA OPRACOWANIA : 20.10.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-21 d.1 0217-04	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharką (grunt zadarniony) - wytyczone rabaty na gł. 20 cm (14+21+25+21+25+32+23+26+23+26+32+42)*0.2	m ³ m ³	62.000	
				RAZEM	62.000
2	KNR 2-21 d.1 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - wytyczone rabaty 93	m ³ m ³	93.000	
				RAZEM	93.000
3	KNR 2-21 d.1 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim - cała powierzchnia 186	m ³ m ³	186.000	
				RAZEM	186.000
4	KNR 2-21 d.1 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) 12.41	m ³ m ³	12.410	
				RAZEM	12.410
5	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III 437	m ² m ²	437.000	
				RAZEM	437.000
6	d.1 analiza indywidualna	Dowóz ziemi urodzajnej 186	m ³ m ³	186.000	
				RAZEM	186.000
7	d.1 analiza indywidualna	Dostawa systemu nawadniania kropelkowego - 450 mb - [tylko M] 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	d.1 analiza indywidualna	Dostawa ławostółów metalowo drewnianych - elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, nogi z profili 6x4 cm i 4x4 cm, listwy drewniane świerkowe, malowane farbą akrylową lub lakierobejcą, listwa: dł. 170 cm, szer. 9,5 cm, grub. 4 cm - 16 szt. Wysokość 80 cm, szerokość 193 cm, długość 170 cm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNP 01 d.1 1239-01.02 analogia	Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni ponad 250 m2 - [tylko M] - dostawa nasion trawy sportowej odpornej na deptanie 2000	m ² m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000